



**ADDENDUM AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES N°DNCMP/5/T/2018-2019 POUR
L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE ET
EXTENSION DES LOGEMENTS DU PERSONNEL DE L'OBR AU SITE DE
GASENYI I (LOT 1) ET AMENAGEMENT DU SITE KANYARU-HAUT (LOT 2)**

Conformément aux dispositions de la clause 10 des Instructions aux Soumissionnaires du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) N°DNCMP/5/T/2018-2019 relatif à l'exécution des travaux de construction d'une clôture et extension des logements du personnel de l'OBR au site de Gasenyi I (lot 1) et aménagement du site Kanyaru-haut (lot 2), publié dans le journal LE RENOUVEAU en date du 27/07/2018, l'Office Burundais des Recettes (OBR) porte à la connaissance de tous les acquéreurs et les soumissionnaires intéressés que certaines clauses du DAO ci-haut cité sont corrigés comme suit :

**LOT 1 : CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE ET EXTENSION DES
LOGEMENTS DU PERSONNEL DE L'OBR AU SITE DE GASENYI I**

➤ **B. DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D'UNE CLOTURE DES LOGEMENTS DU PERSONNEL DE L'OBR AU SITE
GASENYI I**

N°	DESIGNATION	Unité	Quantité du DAO publié	Quantité en modification	PU BIF HTVA	PT BIF HTVA
I	INSTALLATION DU CHANTIER	FF	1	Idem		
II	TRAVAUX PREPARATOIRES DU TERRAIN					
III.	FOUILLE					
III.1	FOUILLE DE FONDATION, semelle et fut de colonne	m ³	44,875	50,4		
IV	BETONS					
IV.1	Sable de propreté	m ³	0,28075	Idem		
IV.2	Bton de propreté	m ³	0,28075	Idem		
IV.3	CHAINAGE INFERIEUR DE SECTION 20 x 20 CM avec 350 kg/m ³	m ³	5,6	6,3		

IV.4	COLONNE+SEMELLE ISOLEE avec 350kg/m ³	m ³	6,11	10,0296		
IV.5	CHAPEAU DE MORTIER DE CIMENT avec 400 kg/m ³	m ²	56	Idem		
V	MACONNERIES					
V.1	MACONNERIE DE MOELLONS DE FONDATIONS EP: 0,4m (MORTIER DE CIMENT) prof: 0,8m avec 300 kg/m ³	m ³	44,78	50,4		
V.2	MACONNERIE DE BRIQUE EP: 0,20 m (MORTIER DE CIMENT) haut:2,50m avec 300 kg/m ³	m ²	350	401,5		
V.3	Roofing	ml	140	150		
VI	REJOINTOYAGE					
V.1	REJOINTOYAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR	m ²	700	Idem		
VII	HUISSERIE					
VIII.1	FOURNITURE ET INSTALLATION DU PORTAIL	PCE	1	Idem		
IX	AMENAGEMENT DE LA COUR INTERIEURE ET EVACUATION DES EAUX PLUVIALES	FF	1	Idem		
X	REPLI ET NETTOYAGE DU CHANTIER	FF	1	Idem		
TOTAL BIF HTVA						
TVA						
TOTAL GENERAL BIF TVAC						

LOT N°2 : AMENAGEMENT DU SITE KANYARU-HAUT (LOT 2)

➤ DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF/ TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TOILETTES AU SITE KANYARU-HAUT

N°	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE DU DAO PUBLIE	QUANTITE EN MODIFICATION	PU BIF HTVA	PT HTVA
I	Implantation	FF	1	Idem		
II	Terrassement					
II.1	Débroussaillage	m ²	20	37,3275		
II.2	Terrassement en masse	m ³	5	17,775		
III	Fouille					

III.1	Fouille de fondation	m ³	6,258	Idem		
III.2	Maçonnerie de moellons, ép.30cm	m ³	4,716	Idem		
IV	Béton	m ³				
IV.1	Chaînage bas, 350 kg/m ³	m ³	1,14	1,18		
IV.2	Colonne et demi-colonne 350 kg/m ³	m ³	1,634	1,8876		
IV.3	Chaînage haut 350 kg/m ³	m ³	1,3	Idem		
V	Elévation et enduits					
V.1	Maçonnerie de briques, ép.20cm	m ²	80	Idem		
V.2	Enduit intérieur	m ²	80	Idem		
V.3	Enduit extérieur	m ²	46,5	Idem		
V.4	Feutre asphaltique ou roofing	ml	26,2	28,2		
VI	Charpente					
VI.1	Charpente métallique, tubes 40*60cm et les tôles BG 28 teintées au rouge	m ²	28	Idem		
VII	DALLAGE+CANIVEAU	m ²	25,6	Idem		
VIII	Plomberie					
VIII.1	Tuyauterie	FF	1	Idem		
VIII.2	Construction de la FS et PP de 60 personnes	FF	1	Idem		
VIII.3	Fournitures et installations des WC anglaise à siège	Pce	4	Idem		
VIII.4	Fourniture et installation des lavabos complets	Pce	2	Idem		
VIII.5	Urinoir	Pce	2	Idem		
VIII.6	Miroir	Pce	2	Idem		
VIII.7	Porte savon	Pce	2	Idem		
VIII.8	Porte PH	Pce	4	Idem		
VIII.9	WC turque en remplacement de l'existant	Pce	1	Idem		
IX	Electricité					
IX.1	installation électrique	FF	1	Idem		
X	Huisserie					
X.1	Portes métalliques 70*210	Pce	6	Idem		
X.2	Fenêtres métalliques vitrées 70*60	Pce	4	Idem		
X.3	Fenêtres métalliques vitrées 150*120	Pce	2	Idem		
XI	Peinture					

XI.1	Murs intérieurs et huisseries	m ²	80	Idem		
XI.2	Peinture à huile sur murs extérieurs	m ²	46,5	Idem		
XII	REVETEMENT DU SOL					
XII.1	Hérisson de moellon	m ³	0,06	5,12		
XII.2	Sable de propreté	m ³	0,04	0,512		
XII.3	Béton de forme	m ³	0,06	1,38152		
XII.4	Chape talochée	m ³ au lieu de m ²	10,56	1,28		
XII.5	Chappe lise 400kg/m ³	m ³ au lieu de m ²	10,56	0,162		
XIII	Repli et Nettoyage du chantier	FF	1	Idem		
T HTVA						
TVA (18%)						
TG TVAC						

➤ **BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES/ TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D'UN PETIT ENTREPOT AU SITE KANYARU-HAUT**

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	unité	Quantité du DAO publié	Quantité en modification	P.U BIF HTVA	P.U BIF HTVA
TRA	TRAVAUX GENERAUX					
TRA. 1	Implantation du bâtiment	ff	1	Idem		
TER	TRAVAUX DE TERRASSEMENT					
TER.1	Terrassement, évacuation des terres et démolition de la borne fontaine existante et des arbres	ff	1	Idem		
TER.2	Fouilles pour fondation en tranchée des soubassements	m ³	12,39	18,57		
TER.3	Fouilles pour puits des semelles	m ³	0,9152	3,63		
BET	BETONS					
BET.1	Béton de propreté	m ³	0,47	Idem		
BET.2	Béton de forme	m ³	0,47	Idem		
BET.3	Béton armé pour semelles isolées	m ³	0,193	0,4		
BET.4	Béton armé pour demi-colonnes	m ³	0,23	0,546		
BET.5	Béton armé pour chaînage bas	m ³	1,5576	2,32		

BET.6	Béton armé pour chaînage haut	m ³	1,5576	Idem		
BET.7	Béton armé pour colonnes	m ³	2,684	Idem		
MAC	TRAVAUX DE MACONNERIE					
MAC.1	Maçonnerie en briques cuites, ép. 20cm avec mortier de ciment	m ²	171,5	Idem		
MAC.2	Maçonnerie en moellons pour fondation ép. 30cm avec mortier de ciment	m ³	8,496	13,928		
ISO	ISOLATIONS			Idem		
ISO.1	Feutre asphaltique ou roofing	ml	35,4	Idem		
TOIT.	TOITURE ET COUVERTURE					
TOIT.1	1/2 fermes en tubes métalliques	pce	4	Idem		
TOIT.2	Rampants en tubes métalliques et support du barza 60*40*1,5 mm	ml	98,07	Idem		
TOIT.3	Pannes en tubes métalliques 40*40*1,5	ml	47,6	69,825		
TOIT.4	Couverture en tôles BG 28 teinté en bleu	m ²	118,118	163,27		
SOL	Revêtement du sol					
SOL.1	Hérisson de moellon	m ³	20,57	28,34		
SOL.2	Sable de propreté	m ³	3,1	Idem		
SOL.3	Béton de forme	m ³	3,1	Idem		
SOL.4	Chape talochée	m ³ au lieu de m ²	102,85	7,08		
SOL.5	Trottoir et Caniveaux pour eaux pluviales au tour du bâtiment	m ³ au lieu de m ²	4,455	1,6674		
SOL.6	Chape lissée	m ³ au lieu de m ²	102,85	1,3497		
REV.	Revêtement des parois verticales					
REV.1	Enduit de finition lisse sur les murs intérieurs	m ²	162,5	163,7		
REV.2	Enduit de finition lisse sur les murs extérieurs	m ²	151,5	Idem		
HUI.	HUISSERIE ET MENUISERIE					
HUI.1	Portes métalliques simple semi - vitrée (impost 40cm) de 90/250cm avec anti vol	pce	1	Idem		
HUI.2	Portes métallique pleine de 360/250cm	pce	1	Idem		
HUI.3	Fenêtres métalliques vitrées (impost 40cm) de 120/150cm	pce	1	Idem		
PEI.	PEINTURE					
PEI.1	Peinture vinylique sur murs internes	m ²	162,5	163,7		

PEI.2	Peinture acrylique sur murs extérieur	m ²	151,5	Idem		
PEI.3	Peinture glycérophtalique sur les huisseries métalliques	ff	1	Idem		
ELE.	ELECTRICITE					
ELE.1	Raccordement à l'installation électrique existant	ff	1	Idem		
ELE.2	Interrupteur double allumage de 220V-16A	pce	2	Idem		
ELE.3	Interrupteur simple allumage de 220V-16A	pce	2	Idem		
ELE.4	Prise de courant sans terre (avec terre est supprimé)	pce	3	Idem		
ELE.5	Réglettes et tubes fluo de 1X40W	pce	4	Idem		
ELE.6	Câbles VOB de 2.5mm	rlx	1	Idem		
ELE.7	Boîte de dérivation	pce	1	Idem		
ELE.8	Câbles VOB de 1.5mm	rlx	1	Idem		
ELE.9	Réglettes et Tubes de 40W pour l'éclairage extérieur	pce	3	Idem		
REP	Nettoyage et repli du chantier	ff	1	Idem		
	MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					
	TVA (18%)					
	TG TVAC					

- la partie du devis quantitatif estimatif d'une clôture grillagée de 5ml avec un portail de 2m a été complètement supprimée.

Le dépôt et l'ouverture des offres

Pour permettre aux acquéreurs du DAO et les autres soumissionnaires intéressés de prendre en compte cet additif, la date limite de dépôt des offres qui était prévue le 17/8/2018 est reportée **au 24/08/2018 à 10h 00**, à l'Immeuble VIRAGO COMPLEX. **L'ouverture des offres aura lieu le même jour à 10h 30'.**